



Fördelare: 1
 Systemtemp.: 40,0 / 33,3 °C
 Flöde: 788 l/h / 13,1 l/min
 Max tryckfall: 24,5 kPa

Krets	System	c/c	Längd(m)	Inj. värde VKF	Värde VKF-1*
1a	E16	150	47,0	2,50	0,75
1b	E16	150	47,0	2,50	0,75
2a	E16	150	71,4	FO	FO
2b	E16	150	71,4	FO	FO
2c	E16	150	71,4	FO	FO
3a	E16	150	67,7	1,75	0,50
3b	E16	150	67,7	1,75	0,50
4a	E16	150	63,0	1,75	0,50
4b	E16	150	63,0	1,75	0,50
5a	E16	150	52,3	2,25	0,50
5b	E16	150	52,3	2,25	0,50
6	E16	150	43,3	2,00	0,50

*VKF-i: LK Värmekretsfordelare med flödesindikatorer

**INJUSTERINGSVENTIL SKALL
 MONTERAS FÖR RESP FÖRDELARE**

PROJEKT NR. B7021022
 REVIDERAD. DATUM

INSTALLATIONSFÖRSLAG FÖR
 LK-GOLVVÄRME

GOLVVÄRMEKRETSENS TILLÖPPS-
 LEDNING SKALL LIGGA 50-100 MM
 IN FRÅN INSIDA YTTERVÄGG.
 INGEN FÖRLÄGGNING AV KRETS
 UNDER WC-STOL.